



DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 42,5 N – SR 0 WT 27 C₃A-frei
DER CONTRAGRESS®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2019 - 31.03.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3190	87
Erstarrungsbeginn, min	160	17
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	12,8	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	23,5	1,2
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	52,1	1,2

Ort, Datum

Mannersdorf, 27.06.2019

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.