



DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 52,5 N – SR 0 WT 38 C₃A-frei
DER CONTRAGRESS®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2021 - 30.06.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4446	63
Erstarrungsbeginn, min	166	13
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	20,1	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	32,8	0,8
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	60,6	1,0

Ort, Datum Mannersdorf, 03.08.2021

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.