



# DER BLAUE®



## EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2020 - 31.03.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4907	120
Erstarrungsbeginn, min	99	13
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	28,9	1,4
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	41,6	1,6
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	64,5	2,1

Ort, Datum Mannersdorf, 13.05.2020 QM-Vermerk *Udo... Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



# DER BLAUE®



## EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2020 - 30.06.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4938	106
Erstarrungsbeginn, min	98	11
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	29,7	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	43,3	1,0
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	66,0	0,9

Ort, Datum Mannersdorf, 07.09.2020

QM-Vermerk

*Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



# DER BLAUE®



## EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.07.2020 - 30.09.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4768	89
Erstarrungsbeginn, min	110	8
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	27,4	1,4
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	42,3	1,3
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	65,5	1,2

Ort, Datum Mannersdorf, 16.11.2020

QM-Vermerk

*Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



# DER BLAUE®



## EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.10.2020 - 31.12.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4772	68
Erstarrungsbeginn, min	112	10
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	27,7	1,3
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	41,9	1,5
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	65,2	1,9

Ort, Datum Mannersdorf, 01.02.2021

QM-Vermerk

*Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.