



DER GRAUE®

ZEMENT

EN 197-1-CEM II/B-S 42,5 N (DZ) DER GRAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2020 - 31.03.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3694	95
Erstarrungsbeginn, min	163	11,6
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	11,9	0,7
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	20,2	0,8
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	48,6	0,9

Ort, Datum Mannersdorf, 13.05.2020 QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER GRAUE®

ZEMENT



EN 197-1-CEM II/B-S 42,5 N (DZ) DER GRAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2020 - 30.06.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3829	71
Erstarrungsbeginn, min	159	10,6
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	12,7	0,8
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	21,3	0,7
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	49,0	0,8

Ort, Datum Mannersdorf, 07.09.2020

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER GRAUE®

ZEMENT

EN 197-1-CEM II/B-S 42,5 N (DZ) DER GRAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.07.2020 - 30.09.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3667	157
Erstarrungsbeginn, min	154	9,5
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	11,5	0,8
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	19,9	0,8
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	45,6	1,5

Ort, Datum Mannersdorf, 16.11.2020

QM-Vermerk

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER GRAUE®

ZEMENT

EN 197-1-CEM II/B-S 42,5 N (DZ) DER GRAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.10.2020 - 31.12.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3603	134
Erstarrungsbeginn, min	160	12,0
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	11,7	0,6
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	20,1	0,9
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	45,2	2,0

Ort, Datum Mannersdorf, 01.02.2021

QM-Vermerk

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.