



# DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 42,5 N – SR 0 WT 27 C<sub>3</sub>A-frei  
DER CONTRAGRESS®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2021 - 31.03.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	3321	96
Erstarrungsbeginn, min	181	13,9
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	13,4	0,9
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	23,5	1,2
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	50,2	1,4

Ort, Datum Mannersdorf, 09.04.2021

QM-Vermerk

*Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.