



DER BLAUE®



EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2019 - 30.06.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	5044	177
Erstarrungsbeginn, min	80	21
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	28,0	1,4
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	42,4	1,4
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	65,5	2,2

Ort, Datum

Mannersdorf, 07.08.2019

QM-Vermerk

Udo... Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.