



DER BLAUE®



EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.07.2019 - 30.09.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4906	128
Erstarrungsbeginn, min	109	12
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	28,2	1,3
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	42,2	1,4
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	66,3	2,0

Ort, Datum

Mannersdorf, 04.11.2019

QM-Vermerk

Udo... Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.