



DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 42,5 N – SR 0 WT 27 C₃A-frei
DER CONTRAGRESS®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2019 - 30.06.2019

| Eigenschaften | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert, cm ² /g | 3350 | 136 |
| Erstarrungsbeginn, min | 161 | 24 |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ² | 14,2 | 1,6 |
| Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ² | 26,6 | 2,3 |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ² | 55,6 | 2,5 |

Ort, Datum Mannersdorf, 07.08.2019

QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.