



DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 42,5 N – SR 0 WT 27 C₃A-frei
DER CONTRAGRESS®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.07.2019 - 30.09.2019

| Eigenschaften | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert, cm ² /g | 3400 | 118 |
| Erstarrungsbeginn, min | 185 | 13 |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ² | 13,2 | 1,1 |
| Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ² | 25,5 | 1,6 |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ² | 55,5 | 1,6 |

Ort, Datum

Mannersdorf, 04.11.2019

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.