



DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 52,5 N – SR 0 WT 38 C₃A-frei
DER CONTRAGRESS®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2020 - 31.03.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4563	86
Erstarrungsbeginn, min	150	12
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	21,6	1,2
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	34,8	1,1
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	61,9	1,0

Ort, Datum Mannersdorf, 13.05.2020

QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.