



DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 52,5 N – SR 0 WT 38 C₃A-frei
DER CONTRAGRESS®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2019 - 30.06.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4685	122
Erstarrungsbeginn, min	159	11
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	22,4	1,8
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	36,3	1,6
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	63,3	1,7

Ort, Datum Mannersdorf, 07.08.2019

QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.