



DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 52,5 N – SR 0 WT 38 C₃A-frei
DER CONTRAGRESS®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.10.2019 - 31.12.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4608	144
Erstarrungsbeginn, min	165	12
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	22,2	0,70
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	35,5	0,70
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	64,4	1,1

Ort, Datum Mannersdorf, 20.02.2020

QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.