



DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 42,5 N – SR 0 WT 27 C₃A-frei
DER CONTRAGRESS®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.10.2020 - 31.12.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3253	79
Erstarrungsbeginn, min	169	20
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	12,1	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	22,2	1,3
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	50,2	1,3

Ort, Datum Mannersdorf, 01.02.2021

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.