



# DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 52,5 N – SR 0 WT 38 C<sub>3</sub>A-frei  
DER CONTRAGRESS®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.10.2020 - 31.12.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4545	116
Erstarrungsbeginn, min	159	14,8
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	20,5	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	33,1	1,4
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	60,7	1,7

Ort, Datum Mannersdorf, 01.02.2021

QM-Vermerk

*Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.